



Gesamtzusammenhang 1/2500

**Prägung und Leitidee**

Wildpoldsried rüstet sich für die Zukunft: Der Ort hat bereits vor Jahren kluge Weichenstellungen vorgenommen, um die Energiewende zu gestalten und aufzuzeigen, wie eine ländliche Gemeinde eine Vorreiterrolle einnehmen kann.

Nun bietet sich die Chance, neue Wohnstandorte im Ortskern zu überprüfen. Dabei wird nicht nur das Thema Innenentwicklung in den Blick genommen, um künftigen Flächenverbrauch an den Siedlungsrandern zu vermeiden, sondern auch neue Wohntypologien angedacht: Die Wirtschaftlichkeit, aber auch die ökologische Nachhaltigkeit sollen prägende Bestandteile der Erneuerung des Ortes werden. Im Fokus stehen Wohnangebote für Senioren und junge Familien, aber auch Singles, denen Wildpoldsried ein Zuhause bleiben soll.

Das Miteinander von Wohnen und Arbeiten hat gerade im ländlichen Raum Tradition; die Pandemie-Jahre haben gezeigt, dass die Arbeitswelt resilienter werden kann, wenn beides konfliktfrei miteinander verbunden werden kann. Das kann in Form von coworking spaces, aber auch in der Ermöglichung von Gewerbeeinheiten in neuen Wohnensembles sein.

Die genannten Parameter sollen den Planungsansätzen zugrunde liegen, gepaart mit einer Verwurzelung der Bauprototypen in der ländlichen Tradition des Alltags und der Bestrebung, zugleich die Qualitäten der bestehenden Freiräume und Wegebeziehungen zu stärken. Die besondere Herausforderung liegt darin, dass dies zugleich für vier Teilbereiche mit ganz unterschiedlichen Vorprägungen geschehen soll, die aber gemeinsam das Ortsgefüge Wildpoldsrieds stärken und zukunftssicher ausrichten.

**Der vernetzte Ortsgarten**




**Grütliger-Gelände mit Dorfboind: Ein geschützter Ortsgarten**

Die Boind ist heute bereits eine Fläche von hoher Freiraumqualität in unmittelbarer Ortsmitte. Als Referenz an den traditionellen rückwärtigen Gärten kann sie allerdings noch gestärkt werden, wenn sie bauliche eingefasst und dadurch zu einem geschützten Ortsgarten, der aber gut in die umgebenden Grünräume vernetzt ist, weiterentwickelt wird.

Die Wiederherstellung einer Bebauung in der Lage des ehemaligen „Grütliger“-Hofes ist hierbei ein erster Schritt. Eine Bebauung entlang der Marktoberdorfer Straße stärkt aber zugleich auch die innerörtliche Platzsequenz Wildpoldsrieds, die sich von der Kirche und dem Dorfsaal bis zum Museum und der Feuerwehr erstreckt und durch räumliche Fassung und ein weiteren weiteren Trittschein im Nutzunggefüge noch besser erlebbar wird.

**Raum und Nutzung Ortskern**




Das Ensemble aus zwei langgestreckten zweigeschossigen Baukörpern mit Satteldach nimmt die Typologie regionaler Holzgebäude auf, erzeugt spannende Durchblicke und -gänge und kann einen vielfältigen Mix aus Wohnen, Gewerbe und Gemeinschaftsnutzungen aufnehmen, die ihre Identität zugleich aus ihrer zentralen Lage und ihrer Ausrichtung zum geschützten Grünraum beziehen.

Neue Wohnbebauung ist auch am Schiebelsberg möglich: in der Körnigkeit an den Bestand vis-à-vis angepasst und auf den stark ansteigenden Hang abgestimmt werden vielfältige Wohnangebote oberhalb von Hanggaragen vorgeschlagen, die sich nach Westen zur Boind orientieren und öffnen.

Ein neues Hanghaus kann auch an der Nahtstelle zwischen Boind und Dorfsaal das bestehende Wohnhaus ersetzen: Durch die Ausrichtung parallel zum Hang kann nicht nur das Wohnangebot vergrößert und diversifiziert werden, es kann auch eine breite Wege- und Freiraumverbindung zwischen Boind und der Platzfläche des Dorfsaals entstehen, die zur Aufwertung und Belebung der bestehenden Freireiche beiträgt.

Die Freifläche der Boind kann neben gastronomischer Nutzung der „Bierboind“ auch Freiluftveranstaltungen wie Theater und public viewing Raum und Gefälle bieten und soll im Winter weiterhin Rodelhügel sein!

**Bewegung und Aufenthalt**




**Die Gärtnerei Rothermel: Wohnen und Arbeiten**

Entlang der Kempfener Straße reihen sich seit jeher Häuser wie eine Perlschnur aneinander, die Wohnen und Gewerbe miteinander verbinden: Zu einem Hauptbaukörper mit durchschnittlich zwei Vollgeschossen kommen rückwärtige und über einen Hof erschlossene eingeschossige Gebäude für sehr vielfältige Nutzungen hinzu. Diese Struktur gilt es zu erhalten und im Rahmen des Geltungsbereichs zu erneuern!

Im rückwärtigen und niedriger gelegenen Grünraum, der derzeit als Gärtnerei Rothermel genutzt wird, können zwei Wohnhöfe entstehen, die auch zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten realisiert werden können. Bestehende Wegebeziehungen können in die Planung aufgenommen werden und langfristig zu einem eng verknüpften Fußwegnetz verbunden werden, das auch in die südlich angrenzende freie Landschaft fortgeführt wird.


Die Wohnbebauung, die sich um die autofreien Erschließungshöfe gruppiert, kann ganz unterschiedlich ausformuliert werden, als Geschosswohnungsbau oder auch als schmale Reihenhäusersembles, auch das bestehende Wohnhaus kann eingebunden und langfristig gesichert werden.



Schnitt Rothermel-Gelände 1/200



Die Boind 1/500



Schnitt Schützengelände 1/200



Schützengelände 1/500




Schellheimer-Gelände 1/500



Schnitt Schellheimer-Gelände 1/200



Rothermel-Gelände 1/500



Schnitt Rothermel-Gelände 1/200